



IMPORTANTE

Tutte le misure indicate negli elaborati strutturali dovranno necessariamente essere verificate in cantiere;

Tutte le eventuali modifiche devono essere approvate dal Direttore dei Lavori Strutturale e dal Direttore delle opere Architettoniche;

I carotaggi delle murature per l'inserimento dei tiranti dovranno essere realizzati avendo la massima attenzione, avendo cura di non imprimere eccessive vibrazioni alla struttura e recuperando i liquidi di raffreddamento, al fine di evitare colature di acqua e polvere;

